



Экспликация помещений		
№	Наименование	Кол-во (м²)
1	Пом.1	20,22 м²
2	Пом.2	30,81 м²
3	Пом.3 (архив)	5,85 м²
4	Пом.4 (переговорная)	27,12 м²
5	Пом.5 (серверная)	3 м²
6	Пом.6 (опен-спейс)	109,95 м²
7	Пом.7	11,82 м²
8	Пом.8	12,13 м²
9	Пом.9	26,15 м²
10	Пом.10 (приемная)	20,72 м²
11	Пом.9 (каб.директора)	37,86 м²
12	Коридор	40,74 м²
13	С/у женский	7,66 м²
14	С/у мужской	7 м²
15	Кухня	7,24 м²
	Итого	369,84 м²

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК И ОТДЕЛКИ СТЕН

№	ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1		Перегородка из ГКЛ по технологии KNAUF C112 мет. профиль (ПН75x40, ПС75x50 мм); заполнение: минеральная вата KNAUF Insulation ; 2 слоя ГКЛ x12,5 мм с каждой стороны. Толщина конструкции: 125 мм	Перегородка монтируется от плиты до плиты перекрытия. Объем 216,32 м2
2		Перегородка цельностеклянная. Профиль алюминиевый с лицевой шириной 28мм - монтируется по периметру проема, стекло прозрачное закаленное в две нитки 10+10мм, склейка торцов.	Перегородка монтируется от фальшпола до ГКЛ потолка. Объем 56,3 м2
3		Шпателька стен с последующей окраской	Шпателька новых и существующих стен и перегородок, существующие перегородки восстанавливается локально. Краска Dulux 3D цвет, необходимо согласовать с заказчиком

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Объект: по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.119, 4 этаж 4
ГАП	Белоруб	В.В.			30.01.2	План монтажа и отделки перегородок М 1:100
Статус	Лист	Листов	РД	5		

